

Gemeinde Probstzierenhagen
Masurenweg

Sanierung zweier Treppenanlagen

Titel 1 Treppe Masurenweg zum Pommerring

pos.	Text	Menge	Einheit	EP/Einh.	Summe/€
1.01	Baustelleneinrichtung	1,00	psch	_____	_____
1.02	Baustellensicherung	1,00	psch	_____	_____
1.03	vorh. Blockstufen aufnehmen abfahren, entsorgen	18,00	Stck	_____	_____
1.04	vorh. Platten 30/30/4,5 cm aufnehmen, abfahren, entsorgen	39,00	qm	_____	_____
1.05	Rasenkanten aufnehmen, abfahren, entsorgen	40,00	m	_____	_____
1.06	vorh. Handläufe aufnehmen, abfahren, entsorgen	2,00	Stck	_____	_____
1.07	Platten aufnehmen, seitlich lagern, wieder verlegen	4,00	qm	_____	_____

Übertrag

Übertrag

Titel 1 Treppe Masurenweg zum Pommerring

pos.	Text	Menge	Einheit	EP/Einh.	Summe/€
1.08	Betonblockstufen l=1,00 m, h=0,15 m liefern und in Beton versetzen	11,00	Stck		
1.09	wie vor, jedoch l=0,50 m	11,00	Stck		
1.10	Rasenkanten 50/25/6 cm liefern und in Beton versetzen	40,00	m		
1.11	Zulage für Rasenkanten als Wange Treppenstufen	4,00	m		
1.12	Tiefbord 100/25/10 cm, liefern und als seith. Einfassung Rampe einbauen incl. Schnittarbeiten	9,00	m		
1.13	RE-Pflaster 20/10/8 cm, Farbe Grau, liefern und verlegen incl. Nacharbeiten Planum bis 8 cm	43,00	qm		
1.14	Zulage für Einbau RE-Pflaster in Rampe	4,00	qm		
1.15	Handläufe Metall, liefern und einbauen	2,00	Stck		
				Summe Netto	
				MWSt 19 %	
				Angebot Brutto	

Titel 2 Treppe Masurenweg zum Dorfplatz

pos.	Text	Menge	Einheit	EP/Einh.	Summe/€
2.01	Baustelleneinrichtung	1,00	psch	_____	_____
2.02	Baustellensicherung	1,00	psch	_____	_____
2.03	vorh. Tiefborde aufnehmen abfahren, entsorgen	30,00	m	_____	_____
2.04	vorh. Pflaster in Einzelflächen aufnehmen, abfahren, entsorgen	40,00	qm	_____	_____
2.05	Platten 50/50/8 cm aufnehmen, abfahren, entsorgen	11,00	m	_____	_____
2.06	vorh. ACO-Rinne aufnehmen, abfahren, entsorgen	1,00	Stck	_____	_____
2.07	vorh. ACO-Rinne liefern und setzen	1,00	Stck	_____	_____
2.08	Tiefbordradien aufnehmen und seitlich lagern	6,00	m	_____	_____

Übertrag

Übertrag

Titel 2 Treppe Masurenweg zum Dorfplatz

pos.	Text	Menge	Einheit	EP/Einh.	Summe/€
2.09	vorh. Rasenborde aufnehmen abfahren, entsorgen	24,00	m		
2.10	Betonblockstufen l=1,00 m, h=0,15 m liefern und in Beton versetzen	20,00	Stck		
2.11	Tiefbord 100/25/10 cm, liefern und als seith. Einfassung der Treppe /Rampe in Beton einbauen	25,00	m		
2.12	RE-Pflaster 20/10/8 cm, Farbe Grau, liefern und im Podest verlegen	18,00	qm		
2.13	wie vor, jedoch in der Rampe als Zulage	8,00	qm		
2.14	vorh. Tiefbordradien in Beton versetzen	6,00	m		
2.15	Rasenborde 50/25/6 cm liefern und in Beton versetzen Ausführung in Bögen	24,00	m		
2.16	RE-Pflaster 20/10/8 cm, Farbe Grau, liefern und verlegen	30,00	qm		
2.17	Schnittkante herstellen	24,00	m		
2.18	Oberboden liefern und von Hand in Kleinflächen einbauen	3,00	cbm		

Summe Netto

MWSt 19 %

Angebot Brutto

Gemeinde Probsteierhagen
Masurenweg

Sanierung zweier Treppenanlagen

Summe €

Titel 1 Treppe Masurenweg zum Pommerring

Netto

Titel 2 Treppe Masurenweg zum Dorfplatz

Netto

ges. Netto

MWSt 19 %

Angebot Brutto

=====