

19.05.2020
Gemeinde Laboe - Barrierefreier Strandzugang

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Los 1 - Herstellung des Podestes				
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.010	Baustelleneinrichtung	1	psch	3.000,00	3.000,00
01.01.020	Baustellenräumung	1	psch	1.000,00	1.000,00
01.01.030	Verkehrssicherung	1	psch	1.000,00	1.000,00
				01.01 Baustelleneinrichtung	<u>5.000,00</u>
01.02	Vorbereitende Maßnahmen				
01.02.010	Holzbohlen aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	50	m ²	15,00	750,00
01.02.020	Holzbohlen schneiden.	8	m	10,00	80,00
01.02.030	Sitzbänke aufnehmen, säubern und aufbauen.	2	St	150,00	300,00
01.02.040	Häuschen für den Strandrollstuhl versetzen.	1	St	500,00	500,00
				01.02 Vorbereitende Maßnahmen	<u>1.630,00</u>
01.03	Erdarbeiten				
01.03.010	Strandsand aufnehmen und innerhalb von 100 m wieder einbauen.	40	m ³	20,00	800,00
01.03.020	Boden lösen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	120	m ³	40,00	4.800,00
01.03.030	Zulage Bodenaushub in Handarbeit, im Bereich der Promenadenbefestigung.	10	m ³	20,00	200,00
01.03.040	Wasserhaltung zum Trockenhalten der Baugrube.	1	psch	1.500,00	1.500,00
01.03.050	Planum herstellen.	80	m ²	2,00	160,00
01.03.060	Verdichtungsfähigen Füllboden liefern und einbauen.	60	m ³	35,00	2.100,00

Übertrag: 9.560,00

19.05.2020
Gemeinde Laboe - Barrierefreier Strandzugang

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: 9.560,00
				01.03 Erdarbeiten	<u>9.560,00</u>
01.04	Schichten ohne Bindemittel				
01.04.010	Schottertragschicht liefern und mit Vlies ummantelt einbauen.	80	m ³	35,00	2.800,00
01.04.020	Geogittervlies liefern und einbauen.	320	m ²	10,00	3.200,00
01.04.030	Frostschutzschicht liefern und einbauen. d=28 cm	25	m ³	38,00	950,00
01.04.040	Schottertragschicht liefern und einbauen. d=15cm	80	m ²	12,00	960,00
				01.04 Schichten ohne Bindemittel	<u>7.910,00</u>
01.05	Pflaster, Borde				
01.05.010	Winkelstützwand, grade, inkl. Fundament liefern und einbauen.	6	m	300,00	1.800,00
01.05.020	Winkelstützwand, im Bogen, inkl. Fundament liefern und einbauen.	12	m	450,00	5.400,00
01.05.030	Betonrechteckpflaster liefern und einbauen und Fläche einschleppen.	80	m ²	30,00	2.400,00
01.05.040	Tiefbordstein aus Beton liefern und setzen. Inkl. notwendiger Erdarbeiten.	30	m	24,00	720,00
01.05.050	wie vor, jedoch Tiefbordsteine, Kurvenstein.	20	m	34,00	680,00
01.05.060	Pflaster schneiden.	40	m	10,00	400,00
				01.05 Pflaster, Borde	<u>11.400,00</u>
				01 Los 1 - Herstellung des Podestes	<u>35.500,00</u>
02	Los 2 - Herstellung Strandzugang				
02.01	Rampe				
02.01.010	Stahlstützen HEB 240.	6	St	3.500,00	21.000,00
02.01.020	Querträger HEB 240 inkl. Befestigungsplatten.	6	St	2.000,00	12.000,00
					Übertrag: 33.000,00

19.05.2020 **Leistungsverzeichnis mit Preisen**
Gemeinde Laboe - Barrierefreier Strandzugang

Seite 3 von 4
Laboe Strandzugang
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: 33.000,00
02.01.030	Rampe aus U 200 inkl. Querstreben.	2	St	10.000,00	20.000,00
02.01.040	Rampe als Podest	1	St	3.000,00	3.000,00
02.01.050	Belag aus GFK Gitterrosten.	1	St	10.000,00	10.000,00
02.01.060	Geländer mit 2 Handläufen und Rasabweiser.	1	psch	14.000,00	14.000,00
					02.01 Rampe <u>80.000,00</u>
02.02	mobiler Strandzugang				
02.02.010	Liefern und Einbau von mobilen Kunststoffmodulen.	60	m	220,00	13.200,00
					02.02 mobiler Strandzugang <u>13.200,00</u>
					02 Los 2 - Herstellung Strandzugang <u>93.200,00</u>
03	Nebenkosten				
03.01	Planung				
03.01.010	Bodengutachten	1	psch	2.000,00	2.000,00
03.01.020	Statiknachweise	1	psch	1.500,00	1.500,00
03.01.030	Ingenieurgebühren	1	psch	15.000,00	15.000,00
					03.01 Planung <u>18.500,00</u>
					03 Nebenkosten <u>18.500,00</u>

