S5

"Am alten Bahnhof"



Aufbau Mischverkehrsfläche gem. RSTO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0
8 cm Betonpflaster 80/100/200 mm
4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07
43 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
75 cm

S6

Gehweg zum "Rosenweg"



Aufbau Gehweg gem. RSTO 12, Tafel 6, Zeile 1
8 cm Betonpflaster 80/100/200 mm
4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
15 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07
13 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
40 cm

S7

fußläufige Wege



Aufbau fußläufige Wege gem. RSTO 12, Tafel 6, Zeile 2
4 cm Deckschicht/ Deckerde
15 cm Schottertragschicht
21 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
40 cm

S8

wassergeb. Fahrwege



Aufbau wassergeb. Fahrwege:
4 cm Deckschicht/ Hansegrand Robust® 0/11 mm
20 cm Schottertragschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
31 cm Froschtschutzschicht gem. ZTV SoB StB 04/07
55 cm

Anlage zum Erschließungsvertrag

Nr.	Änderung	Datum
4		
3		
2		
1		

Auftraggeber:
Gemeinde Schönberg

Projekt:
Erschließung B-Plan Nr. 67 in der Gemeinde Schönberg

Inhalt:
Ausbauquerschnitt S5, S6 und S7

Maßstab:	Plan-Nr.:	Projekt-Nr.:
1 : 50	5.4	17-044

Bearbeitet:	Hauck/Keller	Gezeichnet:	Lübke
Datum:	28.09.2018	Datum:	28.09.2018
Zeichnungsdatei:	210209-17-044-LP5-AQ.dwg	Plotdatei:	201026-17-044-LP5-AQ-4.pdf
Layout:	Schnitt S5		

VORABZUG

Aufgestellt:

BH.auck Ingenieur-Beratung GmbH
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Tel. 0431 . 220 397-0
Fax 0431 . 220 397-79
www.ib-hauck.de
Flughafenstr. 52a, Haus C
22335 Hamburg
Tel. 040 . 53 299 234
Fax 040 . 53 299 100
info@ib-hauck.de
Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung
Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo