

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung: KIGA-Erweiterung Laboe
Projektname: 1609
PLZ: 24235
Ort: Laboe
Straße: Bauernvogtredder 2

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Gemeinde Laboe
Straße: Reventloustraße 20
PLZ: 24235
Ort: Laboe

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Malerarbeiten
LV-Name: Mal

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609
LV: Mal

KIGA-Erweiterung Laboe
Malerarbeiten

LISTE DER AM BAU BETEILIGTEN

Bauvorhaben:
KIGA Erweiterung Laboe
Bauernvogtredder 2, 24235 Laboe

Bauherr:
Gemeinde Laboe
Reventloustraße 20, 24235 Laboe

Architekt:
B2K Architekten und Stadtplaner
Haßstraße 11, 24103 Kiel
Fon: 0431 - 664699-0
Fax: 0431 - 664699-29
Herr Koerner

Tragwerksplanung:
Ing.-Büro VBI Petersen
Eckernförder Str. 315, 24119 Kronshagen
Fon: 0431- 541672
Fax 0431- 542312
Herr Petersen

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Erweiterung des Kindergartens Laboe um einen Gruppenraum

Der Kindergarten soll um einen Gruppenraum erweitert werden. Die Erweiterung findet im OG auf dem bestehenden EG statt. Der Balkon wird dafür nach vorne verlagert und als eigenständige Stahlkonstruktion mit Stützen und Einzelfundamenten hergestellt. Die Fläche des ursprünglichen Balkonbereiches auf der Stb.-Decke des EG wird zum Innenraum zugeschlagen und damit die Flächenerweiterung hergestellt. Die abzubrechende Außenlängswand besteht aus Holzständerwerk mit Verkleidungsplatten. Die neue, nach vorne versetzte Außenwand wird als gemauerte Massivwand mit äußeren Verkleidungsplatten hergestellt. Die Fenster werden in neuen Formatgrößen neu hergestellt. Das Bestandspultdach wird mit einem neuen Stahlträger als Fußpfette und aufstehender Holztaferlwand abgefangen, die Last wird auf die neu zu erstellenden, massiven Zwischenwände in die Bestandsfundamente abgeleitet. Das Dach der Erweiterung wird als Holzbalkendach mit Stehfalzeindeckung ausgeführt. Dachüberstand und Ausbildung sollen wie im Bestand hergestellt werden. Die Bestands-Falleitungen sollen zur RW-Ableitung genutzt werden. Die überdachte Stahlaußentreppe des Bestandes wird demontiert und in den Bereich des neuen Fluchtbalkons versetzt. Das Brüstungsgeländer des alten Balkons soll weitestgehend wieder in die neue Balkonkonstruktion mit eingebaut werden. Der Balkon dient als Fluchtweg und ist entsprechenden gültigen brandschutztechnischen Anforderungen auszuführen.

Vorderansicht:



Rückansicht:

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



Alle Positionen beinhalten das liefern und einbauen des Materials, es sei denn es wird ausdrücklich auf bauseits geliefertes Material hingewiesen.

Baustelleneinrichtung inklusive

Die Baustelleneinrichtung ist in die E-Preise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Preise sind Festpreise

Preise sind Festpreise bis zur Gesamtfertigstellung des Gebäudes 2011.
Eine Materialpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Baustelle vorab besichtigen

Es wird dringend empfohlen das sich der AN vor Angebotsabgabe über die Verhältnisse vor Ort in Kenntnis setzt.

Es handelt sich hier um Bauen / Umbauarbeiten im Bestand. Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis von einsehbaren Bereichen der Vor-Ort Situation werden ausgeschlossen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
 LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Malerarbeiten innen <u>Fabrikat Brillux</u> Hier ausgeschrieben ist das Produktmaterial von Brillux.			
1.1.	Vorbereitende Arbeiten			
1.1.10.	Raufaser entfernen Gestrichene Raufaser-Tapete der Wände und Leibungen aufrauen, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entfernen. Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln, wird Eigentum des AN und ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht zu entsorgen. Bauteil: Wände (H = bis ca. 4,10 m)	120,000 m2
1.1.20.	Gipskartonflächen spachteln Q3 Spachtelung Oberflächengüte Q3 auf bauseitig montierten, ungespachtelten Gipskartonflächen im Decken- und Wandbereich, für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF 1884. In die Fugen sind Gewebestreifen als Bewehrung einzulegen. Deckenhöhe: bis 4,10 m Fabrikat: Fa. Brillux oder gleichwertig. Angeb. Produkt:			
	(vom Bieter einzutragen)			
		115,000 m2
1.1.30.	Leibungen der Gipskartonflächen spachteln Q3 Fenster- und Türleibungen entsprechend der vorgenannten Position spachteln. Leibungstiefe: bis ca. 25 cm			
		32,000 lfm
1.1.40.	Glatten Randfries der Rasterdecke spachteln, Q3, b = 300 mm Spachtelung Oberflächengüte Q3 auf bauseitig montierten, ungespachtelten Gipskartonflächen im Decken- und Wandbereich, für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF 1884.			
			Übertrag:

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
 LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	In die Fugen sind Gewebestreifen als Bewehrung einzulegen. Randfries-Breite: b = 300 mm			
	Fabrikat: Fa. Brillux oder gleichwertig. Angeb. Produkt:			
	(vom Bieter einzutragen)			
		45,000 lfm
1.1.50.	Glatten Randfries der Rasterdecke spachteln, b = 600 mm Position genau wie vor, jedoch Randfries-Breite: b = 600 mm			
		25,000 lfm
1.1.60.	Eckschutzschienen Eckschutzschienen liefern und im Zuge der Spachtelung einspachteln.			
		40,000 lfm
1.1.70.	*** Bedarfsposition ohne GB Glattspachtelung Liefern, einmaliges Auftragen und Nachspachteln einer Glatt- spachtelung mit pulverförmigem Füllspachtel auf Gipsbasis, auf mineralischem Untergrund im Innenbereich. Farbton: naturweiß			
	Produkt: StoLevell In Fill oder gleichwertig. Angeb. Produkt:			
		1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
1.1.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Glattspachtelung der Leibungen Fenster- und Türleibungen entsprechend der vorgenannten Position spachteln. Leibungstiefe: bis ca. 25 cm			
		1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
	Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten		
1.2.	Tapezierarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 **KIGA-Erweiterung Laboe**
LV: Mal **Malerarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	oder gleichwertig. Angeb. Produkt:			
	(vom Bieter einzutragen)			
		80,000 m2
	Summe 1.2.	Tapezierarbeiten	
1.3.	Anstricharbeiten			
1.3.10.	Anstrich auf Raufaser/ Glasgewebe Wände Wandflächen aus Gipsputz/Gipskarton mit Raufaser/ Glasgewebe mit lösemittel- und weichmacherfreier, seidenglänzender Dispersionsfarbe wie folgt behandeln: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Grundanstrich mit Tiefengrund, Zwischen- und Schlussanstrich, vollständig deckend. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 l/m ² Glanzgrad: mittlerer Glanz Farbton: weiß bis leicht getönt nach Wahl des AG Fabrikat: Fa. Brillux, Lacryl Tiefengrund LF 595 Latexfarbe ELF 992 oder gleichwertig. Angeb. Fabrikat:			
	(vom Bieter einzutragen)			
		550,000 m2
1.3.20.	Anstrich auf Raufaser/ Glasgewebe Leibungen Anstrich der Leibungen entsprechend der vorgenannten Position. Leibungstiefe: bis ca. 25 cm			
		130,000 lfm
1.3.30.	Zulage: Anstrich mittel getönt Zulage zum Anstrich für eine mittel getönte Ausführung. Farbton: nach Wahl des AG			
		100,000 m2
1.3.40.	Anstrich auf Malervlies GK-Decke Deckenflächen aus Gipskarton mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe wie folgt behandeln: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Grundanstrich mit Tiefengrund, Zwischen- und			
			Übertrag:	

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 **KIGA-Erweiterung Laboe**
LV: Mal **Malerarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	<p>Schlussanstrich, vollständig deckend. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 8 l/m² Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: weiß bis leicht getönt nach Wahl des AG Deckenhöhe: bis 4,10 m</p> <p>Fabrikat: Fa. Brillux, Lacryl Tiefengrund LF 595 Dolomit ELF 900 oder gleichwertig. Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p>	100,000 m2
1.3.50.	<p>Anstrich auf Akustikdecke Schallabsorbierende Akustikelementdecke mit lösemittelfreier, matter Dispersions-Renovierfarbe wie folgt behandeln: sichtbare Trageschienen abkleben, Grund- und Schlussbeschichtung mit Akustikrenovierfarbe im Spritzverfahren.</p> <p>Produkt: Fa. Brillux Akustikrenovierfarbe LF 932 oder gleichwertig. Angeb. Produkt: (vom Bieter einzutragen)</p>	140,000 m2
1.3.60.	<p>Heizungsrohre, neu Neue und unbeschichtete Heizkörperrohre aus Kupfer mit hitzebeständigem, wasserverdünnbarem Acryllack weiß, glänzend wie folgt behandeln: Kupferrohre gründlich anschleifen und säubern, Grundanstrich mit Haftgrund auftragen sowie Zwischen- und Schlussanstrich, Rohrdurchmesser: 12-28 mm.</p> <p>Produkt: Fa. Brillux, 2K-Epoxi-Haftgrund 855 + Lacryl Heizkörperlack 265, glänzend oder gleichwertig. Angeb. Produkt: (vom Bieter einzutragen)</p>	10,000 lfm
1.3.70.	<p>Heizungsrohre, vorh. Vorh. Heizkörperrohre aus Kupfer mit intaktem Anstrich mit hitzebeständigem, wasserverdünnbarem Acryllack weiß, glänzend wie folgt überarbeiten: intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose Anstrichteile entfernen und</p>			Übertrag:

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
 LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Übertrag:			
	Schadstellen entrostern, Flächen vollflächig gründlich anschleifen und säubern, Schadstellen grundieren, Zwischen- und Schlussanstrich auftragen, Rohrdurchmesser: 12-28 mm. Produkt: Fa. Brillux, Haftgrund 850/ 2K-Epoxi-Haftgrund 855 + Lacryl Heizkörperlack 265, glänzend oder gleichwertig. Angeb. Produkt: (vom Bieter einzutragen)	10,000 lfm
1.3.80.	Acrylverfugung überstreichbar herstellen Dauerelastische Verfugung mit überstreichfähiger Acryldichtungsmasse herstellen. Fugenbreite: bis 5 mm Fabrikat: Fa. Brillux oder gleichwertig. Angeb. Produkt: (vom Bieter einzutragen)	200,000 lfm
1.3.90.	Schutzfolien Böden Ganzflächige Schutzabdeckung des Bodenbelages herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.	250,000 m2
1.3.100.	Schutzfolien Fenster und Türen Schutzabdeckung aus Folien für nicht zu bearbeitende Bauteile wie Fenster und Türen herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.	60,000 m2
Summe 1.3. Anstricharbeiten		
Summe 1. Malerarbeiten innen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
 LV: Mal Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Sonstiges			
3.1.	Stundenlohnarbeiten			
3.1.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Facharbeiter Stundenlohnarbeiten eines Baufacharbeiters zum anerkannten Nachweis für Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sein. Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind auf Anordnung des AG auszuführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet.	1,000 Std	Nur Einh.-Pr.
3.1.20.	*** Bedarfsposition ohne GB Helfer Position genau wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten eines Helfers.	1,000 Std	Nur Einh.-Pr.
Summe 3.1.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 3.	Sonstiges		

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 1609 KIGA-Erweiterung Laboe
 LV: Mal Malerarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Malerarbeiten innen	
1.1.	Vorbereitende Arbeiten
1.2.	Tapezierarbeiten
1.3.	Anstricharbeiten
	Summe 1. Malerarbeiten innen
2.	Malerarbeiten außen	
2.1.	Außenanstrich auf Holz
	Summe 2. Malerarbeiten außen
3.	Sonstiges	
3.1.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 3. Sonstiges
LV	Mal	
1.	Malerarbeiten innen
2.	Malerarbeiten außen
3.	Sonstiges
	Summe LV Mal Malerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 1609 **KIGA-Erweiterung Laboe**
LV: Mal **Malerarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)