

Zusammensetzung der Kosten

Kosten für Baustelleneinrichtungen, -räumungen und verkehrssicherung

ca. 7,0% der Baukosten 7,0%

① <u>Buschwerk roden</u>	pro m
Summe	10,00 €
② <u>Kosten für Wassergebundenen Weg erneuern</u>	pro m²
Grasnarbe abschälen	3,00 €
Planum herstellen	3,50 €
Untergrund profilieren	5,00 €
Hansegrand liefern und einbauen	10,00 €
Summe	21,50 €
③ <u>Bordsteine richten/absenken</u>	pro m
Summe	40,00 €
④ <u>Schottertragschicht liefern und einbauen</u>	pro m³
Summe	36,00 €
⑤ <u>Graben räumen (einseitig)</u>	pro m
Summe	12,00 €
⑥ <u>Kosten für gepflasterten Weg erneuern</u>	pro m²
Grasnarbe abschälen	3,00 €
Planum herstellen	3,50 €
Untergrund profilieren	5,00 €
Pflaster aufnehmen	10,00 €
Pflaster liefern und einbauen	30,00 €
Bordsteine ersetzen	24,50 €
STS und FSS liefern und einbauen	24,00 €
Summe	100,00 €

Nebenkosten

Ingenieurgebühren, ca. 15% der Baukosten+BE/BR/VS 15,0%