

Zusammensetzung der Kosten

Kosten für Baustelleneinrichtungen, -räumungen und verkehrssicherung

ca. 7,0% der Baukosten

7,0%

① Kosten für Bankettensanierung pro m Weg		pro m	EP normal	Einheit
Bankette abschälen	6,00 €	3,00 €	m ²	
Bankette befestigen	10,00 €	5,00 €	m ²	
Graben räumen (einseitig)	8,00 €	8,00 €	m	
Summe		24,00 €		
② Kosten für neue Betonspurbahn 1/1/1 pro m Weg		pro m	EP normal	Einheit
vorh. Spurbahn aufnehmen	22,00 €	11,00 €	m	
Boden zwischen/unterhalb aufnehmen und entsorgen	15,75 €	18,00 €	m ³	
Planum herstellen	12,25 €	3,50 €	m ²	
Schottertragschicht liefern und einbauen	31,50 €	36,00 €	m ³	
Spurbahn aus Beton herstellen, d=15cm	24,00 €	80,00 €	m ³	
Summe		105,50 €		
③ Kosten für Wassergebundenen Weg erneuern , B=2,50 m		pro m	EP normal	Einheit
Grasnarbe abschälen	7,50 €	3,00 €	m ²	
Planum herstellen	8,75 €	3,50 €	m ²	
Schottertragschicht profilieren	12,50 €	5,00 €	m ²	
Hansegrand liefern und einbauen	25,00 €	10,00 €	m ²	
Summe		53,75 €		
④ Kosten für neuen Asphalt pro m²		pro m²	EP normal	Einheit
Asphalt aufbrechen, aufnehmen und entsorgen	18,00 €	18,00 €	m ²	
Schottertragschicht profilieren	5,00 €	5,00 €	m ²	
Planum herstellen	3,50 €	3,50 €	m ²	
Asphalt tragschicht liefern und einbauen	32,00 €	32,00 €	m ²	
Bitumenemulsion liefern und aufsprühen	2,00 €	2,00 €	m ²	
Asphaltdeckschicht liefern und einbauen	43,00 €	43,00 €	m ²	
Summe		103,50 €		
⑤ Kosten für neue Decke, ohne Tragschicht pro m²		pro m²	EP normal	Einheit
Asphalt fräsen, Fräsgut entsorgen	6,00 €	6,00 €	m ²	
Bitumenemulsion liefern und aufsprühen	2,00 €	2,00 €	m ²	
Asphaltdeckschicht liefern und einbauen	43,00 €	43,00 €	m ²	
Summe		51,00 €		
⑥ Sonstiges			EP normal	Einheit
Lichttraumprofil ausarbeiten	15,00 €	15,00 €	m	
Füllboden liefern und einbauen	30,00 €	30,00 €	m ³	
Geogitter liefern und einbauen	20,00 €	20,00 €	m ²	

Nebenkosten

Ingenieurgebühren, ca. 15% der Baukosten+BE/BR/VS

15,0%