

Schönberg Spurplattenwege

Schadensstufen:
 A = keine bis geringe Schäden
 B = mittelmäßige Schäden
 C = starke Schäden
 Teil der Veloroute gem. VVK

Weg Nr.	Straßenname	Länge [m]	Breite [m]	Bauweise	Schadensstufe	Beschreibung der erforderlichen Maßnahme	Maßnahme	Kosten (auf Hunderter aufgerundet)				
								BE/BR/VS	Baukosten	Nebenkosten	Summe Netto	Summe Brutto
1	Diestel	75	3,5	Asphalt	--	Stichstraße! Weg führt zu einem Privatgrundstück. Ausschluss aus dem Wegekonzept für Radfahrer und ländliche Fahrzeuge.	--	- €	- €	- €	- €	- €
2	Wischer Holzweg	460	0,8/0,9	Betonspurbahn	C	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Teilweise stark beschädigte Fahrbahn. Graben und Bankette räumen.	①+②	4.200,00 €	59.600,00 €	9.600,00 €	73.400,00 €	87.400,00 €
3	Mittelstrand	390	5,1	Asphalt	A	Weg in Ordnung, teilweise Risse im Asphalt vergießen	pauschal	200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €
4	Korshagener Redder	270	4	Unbefestigt	B	Nur Trampelpfad vorhanden. Grasnarbe abziehen, Weg mit Schotter profilieren und neue Deckschicht aus z.B. Hansegrand einbauen	③	1.100,00 €	14.600,00 €	2.400,00 €	18.100,00 €	21.600,00 €
5	Salzwiesenweg Nord	960	1/1	Betonweg	A	Fahrbahn in Ordnung, Einmündung muss erneuert werden. Graben und Bankette räumen um überwuchs zu reduzieren.	①+④	2.500,00 €	35.000,00 €	5.700,00 €	43.200,00 €	51.500,00 €
6	Salzwiesenweg Mitte	1060	0,8/0,9	Betonspurbahn	C	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Teilweise stark beschädigte Fahrbahn. Graben und Bankette räumen.	①+②	9.700,00 €	137.300,00 €	22.100,00 €	169.100,00 €	201.300,00 €
7	Salzwiesenweg Süd	570	2,5	Asphalt/ Betonspurbahn	C	Fahrbahn sehr schlecht (überasphaltierte Betonspurbahn). Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Im Bereich der Wohnhäuser wird Einbau von Asphalt empfohlen.	①+②+④	8.500,00 €	120.900,00 €	19.500,00 €	148.900,00 €	177.200,00 €
8	Moorredder West	460	1/1	Betonspurbahn	A	Fahrbahn in Ordnung. Graben und Bankette räumen um überwuchs zu reduzieren.	①	800,00 €	11.100,00 €	1.800,00 €	13.700,00 €	16.400,00 €
9	Moorredder Ost	1800	0,8/0,9	Betonspurbahn	C	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Teilweise stark beschädigte Fahrbahn. Graben und Bankette räumen.	①+②	16.400,00 €	233.100,00 €	37.500,00 €	287.000,00 €	341.600,00 €
10	Holzredder Nord	800	0,8/1,1	Betonspurbahn	C	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Sehr stark beschädigte Fahrbahn. Graben und Bankette räumen.	①+②+⑥	10.700,00 €	151.600,00 €	24.400,00 €	186.700,00 €	222.200,00 €
11	Holzredder Süd	310	3	Asphalt/ Betonspurbahn	A	Betonspurbahn in Ordnung, Graben und Bankette räumen um überwuchs zu reduzieren. Asphalt teilweise erneuern.	①+④	900,00 €	12.700,00 €	2.100,00 €	15.700,00 €	18.700,00 €
12	Gehrtshorst	1340	5	Asphalt	--	Weg hat Straßencharakter und dient der Verbindung zwischen Neuschönberg und Holm. Aufgrund des Straßencharakters und der sehr kostenintensiven Sanierung, empfehlen wir den Ausschluss aus dem Wegekonzept für Radfahrer und ländliche Fahrzeuge.	⑤	24.000,00 €	341.700,00 €	54.900,00 €	420.600,00 €	500.600,00 €
13	Brookauweg Nord	1000	1/1	Betonspurbahn	A	Fahrbahn in Ordnung. Graben und Bankette räumen um überwuchs zu reduzieren.	①	1.700,00 €	24.000,00 €	3.900,00 €	29.600,00 €	35.300,00 €
14	Brookauweg Süd	310	5,1	Asphalt	A	Fahrbahn in Ordnung.	--	- €	- €	- €	- €	- €
15	Friedhofsweg	160	4	Asphalt	A	Sanierung kleiner Schadstellen 50 m ²	④	400,00 €	5.200,00 €	900,00 €	6.500,00 €	7.800,00 €
16	Strandstraße	2150	6	Asphalt	--	Weg hat Straßencharakter und dient der Verbindung zwischen Schönberg und Schönberger Strand. Aufgrund des Straßencharakters und der sehr kostenintensiven Sanierung, empfehlen wir den Ausschluss aus dem Wegekonzept für Radfahrer und ländliche Fahrzeuge.	⑤	46.100,00 €	657.900,00 €	105.600,00 €	809.600,00 €	963.500,00 €
17	Baumrader Weg Ost	480	0,8/0,9	Betonspurbahn	B	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Graben und Bankette räumen. Lichtraumprofil herstellen.	①+②+⑥	4.900,00 €	69.400,00 €	11.200,00 €	85.500,00 €	101.800,00 €

18	Baumrader Weg West	1260	0,8/0,9	Betonspurbahn	B	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Graben und Bankette räumen.	①+②	11.500,00 €	163.200,00 €	26.300,00 €	201.000,00 €	239.200,00 €
19	Stakendorfer Weg	1170	0,8/0,9	Betonspurbahn	C	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Im Bereich der Häuser sollte Asphalt eingebaut werden. Die Betonspurbahn weist Mängel auf und sollte erneuert werden.	①+②	10.700,00 €	151.600,00 €	24.400,00 €	186.700,00 €	222.200,00 €
20	Soltwischredder	500	0,8/0,9	Betonspurbahn	B	Weg zu schmal für Landwirtschaftliche Geräte. Graben und Bankette räumen.	①+②	4.600,00 €	64.800,00 €	10.500,00 €	79.900,00 €	95.100,00 €
21	Ratjensdorfer Weg	100	3,5	Wassergebunden	A	Graben und Bankette räumen.	①	400,00 €	4.800,00 €	800,00 €	6.000,00 €	7.200,00 €
Gesamtsumme Spurplattenwege:											3.313.000,00 €	
Summe der Veloroute (Maßnahmen gem. IBL, <u>KEIN</u> Ausbau zur Fahrradstraße gem. WVK!):											625.400,00 €	