L:\SV\2023\2023-00 Gemeinde Laboe Strandstraße - Sanierung\Pläne\CAD\Laboe - Strandstraße_recover.dwg

Abschnitt I ca. 365 m²
Betonpflaster im Farbton
ziegelrot herstellen

Abschnitt II ca. 210 m²
Asphaltdeckschicht
aufnehmen

Abschnitt II ca. 210 m²
Betonpflaster im Farbton
ziegelrot herstellen

Gehweg ca. 45,50 m²
Betonpflaster im Farbton
ziegelrot herstellen

Gehweg ca. 27,00 m²
Betonpflaster im Farbton
ziegelrot herstellen

ca. 145 m² Pflasterfläche
Klinker rot aufnehmen

ca. 10 m² Pflasterfläche
grau aufnehmen

ca. 210 m²
Asphaltdeckschicht
aufnehmen

Abschnitt I
Sanierungslänge ca. 48,50 m

Abschnitt II
Sanierungslänge ca. 42,00 m

ca. 60 m Tiefbord setzen

ca. 5,25
Fahrbahnbreite vorh.

ca. 32,50

ca. 19,00

TB

vorh. SK

SK versetzen

Strandstraße

Wilhelmsallee

3 5 15 9 16 14

N

Legende

- gepl. Pflaster rot
- vorh. Grünfläche
- vorh. Straßenablauf
- vorh. Schacht
- gepl. Straßenablauf
- vorh. Schieber
  -Lage nur nachrichtlich

MAßSTAB 1:250	Gemeinde Laboe Strandstraße Straßensanierung Lageplan Abschnitt II / b	DATUM 27.07.2023
BLATT NR. 1.1		IBL ingenieurbüro LEVSEN