

Datum 15.10.2012	Aktenzeichen:	Verfasser: Thon
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/608/2012		Seite: -1-

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
<b>Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"</b>	<b>24.10.2012</b>	<b>öffentlich</b>

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Erneuerung Strandzaun von Kiosk Katzbek bis Kiosk Ehrenmal - Beratung und Beschluss**

### Sachverhalt:

Auf dem Promenadenabschnitt von Kiosk Riemenschneider bis Kiosk Ehrenmal trennen 163 Zaunelemente den Strand von der Strandpromenade. Der Zaun stellt einen wichtigen Schutz gegen Sandverwehungen dar.

Die vorhandenen Zaunelemente sind an vielen Stellen durch Witterungseinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen worden und bedürfen der Erneuerung. In diesem Jahr sind 35 Elemente umgehend zu ersetzen. Weitere 40 Elemente bedürfen der Erneuerung im Jahr 2013. In den Folgejahren werden die restlichen Elemente sukzessive erneuert.

Die Kosten je Zaunelement (ca. 250 cm lang) bei Neufertigung durch den Bauhof stellen sich wie folgt dar:

- 4 Fertigungsstunden x 45,-- €	180,-- €
- Material je Element	70,-- €
- Material Pfosten	15,-- €
- <b>Summe</b>	<b>265,-- €</b>

Es wird vorgeschlagen, die Zaunelemente durch Fertigelemente zu ersetzen. Dies bedeutet eine Änderung in der optischen Gestaltung (siehe Anlage). Zum Einsatz sollen kommen:

- Fertigelemente (Tanne, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig)	90,40 €
- Verzinkte Stahlabdeckung	14,93 €
- Betonpfosten	20,00 €
- Fußplatte aus Beton	27,20 €
- <b>Summe</b>	<b>152,53 €</b>

Es Bedarf der Grundsatzentscheidung, ob zukünftig die Fertigelemente in der

vorgeschlagenen Form verwendet werden sollen, da sich das Aussehen deutlich verändert.

Vorteile der Fertigelementvariante:

- Kesseldruckimprägniert
- Einfachere Montage durch Stecksystem zwischen den Pfosten
- Nässeschutz durch verzinkte Stahlabdeckung
- Verwitterungsbeständige Betonpfosten
- Durch Betonplattensockel kein Kontakt zwischen Holzzaunelement und Erdreich

Zur optischen Auflockerung sollen die drei Eingangsbereiche durch Gabionenelemente gestaltet werden.

Die Montageleistung des Bauhofs wurde in die Betrachtung nicht mit einbezogen, da es nahezu kostenneutral ist, welche Variante realisiert werden soll.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss trifft folgende Grundsatzentscheidung:

Variante 1:

Erneuerung des Strandzaunes in der bis dato bekannten Form durch den Bauhof

Variante 2:

Erneuerung des Strandzaunes durch Fertigelemente in der beschriebenen Form und Auflockerung der Eingangsbereiche durch Gabionenelemente

Bei Entscheidung für Variante 2:

Beschaffung der ersten 35 Elemente zur Erneuerung des Abschnittes von Kiosk Ehrenmal bis Höhe Eingang Seeterrassen für rund 5.500,-- €.

Nickenig  
Bürgermeisterin

Gesehen:  
Körber  
Amtsdirektor

Gefertigt:  
Thon  
Werkleiter