Neubau Behelfsparkplätze
Kalifornien, 24217 Schönberg
- Variante 3

M.: 1:1000

Querschnitt:
Behelfsparkplatz
M.:1:50



4,0 cm Asphaltgrandulat
26,0 cm Schottertragschicht
(Geogitter mit Vlies)
ca. 20,0 cm Sandaufhöhung
ca. 50,0 cm Gesamtaufbau fahren

ca. 25,0 cm Schotterrasen
(Geogitter mit Vlies)
ca. 20,0 cm Sandaufhöhung
ca. 45,0 cm Gesamtaufbau parken

Kapellenweg

Kuhbru

Ferienwohnung
Ostseebrise

0 5 10 20 30 40 50m

Legende:

- 98 Pkw Parkplätze (2,50 m x 5 m)
- 20 Wohnmobilparkplätze (4,50 m x 10 m)
- Fahrspur (6 m breit)

IBL ingenieurbüro LEVSEN

Lorenz Hermann Levsen
Arne Levsen
Beratende Ingenieure
Öffentliche bestellter Sachverständiger
Projekt- und Bauleitung
Kanalsanierungs - Berater

Neuheikendorfer Weg 37a
24226 Heikendorf
Telefon 0431.570945- 0
Fax 0431.570945-20

Stand: 12.01.2016